

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านดง - คำเตย หมู่ที่ ๘ บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม.

2. หนา ๐.๑๕๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลัดครึ่งแฉีกข้างละ ๐.๕๐ ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น / องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

รายละเอียดตามแบบรายการงานก่อสร้าง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,178,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 13 พ.ย. 2563 เป็นเงิน 4,854,135.84 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 กลยุทธ์ แสงชาติ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 วิจิตรภรณ์ คำมุก กรรมการกำหนดราคากลาง รองปลัด อบต.นาขมิ้น

7.3 สมพงษ์ จรรยา กรรมการกำหนดราคาฯ ผู้อำนวยการกองช่าง





(นายสมพงษ์ จรรยา  
ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายบ้านดง - คำเตย หมู่ที่ ๘ บ้านดง ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาว ๑,๕๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังเฉลี่ยข้างละ ๐.๕๐ ม. รายละเอียดตามแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น / องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วย × F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1.1	1	งานดิน							
	1.1	งานปรับแก้ไขแต่งพื้นทางเดิม	ตร.ม.	10,500.000	1.70	17,850.00	1.3984	2.37	24,961.44
	2	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
3.1	2.1	งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)							
	2.1.1	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCR)	ลบ.ม.	450.000	432.08	194,436.00	1.3984	604.22	271,899.30
	3	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	3.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)							
5.1	3.1.1	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา .....ม.(PORTLAND CEME	ตร.ม.	9,000.000	346.50	3,118,500.00	1.3984	484.54	4,360,910.40
5.2	3.1.2	รอยต่อเพื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	300.000	136.21	40,863.00	1.3984	190.47	57,142.81
5.3	3.1.3	รอยต่อเพื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	600.000	38.13	22,878.00	1.3984	53.32	31,992.59
5.4	3.1.4	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	1,500.000	23.23	34,845.00	1.3984	32.48	48,727.24
	4	งานไหล่ทาง							
	4.1	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	4.1.1	งานไหล่ทาง (SHOULDER)							
8.1	4.1.1.1	งานไหล่ทางวัสดุรวมรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)	ลบ.ม.	300.000	139.45	41,835.00	1.3984	195.00	58,502.06
TOTAL									4,854,135.84

  
นายสมพงษ์ จรรย  
ผู้อำนวยการกองช่าง

  
นายสมพงษ์ จรรย  
ผู้อำนวยการกองช่าง