



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว ๔๕๓ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

จำเอก

(กลยุทธ์ แสงชาติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครพนม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๘๓๔,๗๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) ตามแบบเลขที่ : สด. ศพด.๑ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๘๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ แสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา(ปร.๔) จำนวน ๗ หน้า

๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง(ปร.๕)(ก) จำนวน ๑ หน้า

๖.๓ แบบสรุปผลการประมาณการราคาก่อสร้าง(ปร.๖) จำนวน ๑ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ จำเอกกฤษณ์ แสงชาติ ตำแหน่ง ปลัด อบต.นาขมิ้น ประธานกรรมการ

๗.๒ นางวิจิตรภรณ์ คำมุก ตำแหน่ง รอง ปลัด อบต.นาขมิ้น กรรมการ

๗.๓ นายสมพงษ์ จรรยา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง: ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

คำนวณราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

แบบเลขที่ : สด.ศพด.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 13/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม							
	งานดินชุดหลุมฐานรากพร้อมถมกลับ	28	ลบ.ม.	-	-	99	2,772	2,772.00
	คอนกรีตโครงสร้าง (280 กก/ตร.ชม)	53	ลบ.ม.	1,868.16	99,012.48	391	20,723	119,735.48
	คอนกรีตขยาย รอกันหลุม (180 กก/ตร.ชม)	4	ลบ.ม.	1,635.51	6,542.04	398	1,592	8,134.04
	ทรายหยาบ(รอกันหลุม)	44	ลบ.ม.	315.11	13,864.84	91	4,004	17,868.84
	เหล็ก DB 16มม. (1เส้น หนัก 0.0158 ตัน)	12	เส้น	398.81	4,785.72	52	624	5,409.72
	เหล็ก RB 12มม. (194 เส้น)	194	เส้น	233.61	45,320.34	29	5,626	50,946.34
	เหล็ก RB 6 มม. (411เส้น)	411	เส้น	56.27	23,126.10	9	3,699	26,825.10
	ลวดผูกเหล็ก	85	กก	39.25	3,336.25	-	-	3,336.25
	ไม้แบบ(คีดค่าวัสดุ 50%)	222	ลบ.ฟ.	280.38	62,243.25	133	29,526	91,769.25
	ไม้เคลือบ(คีดค่าวัสดุ 50%)	67	ลบ.ฟ.	303.74	20,350.58	-	-	20,350.58
	ตะปู	58	กก	51.41	2,981.78	-	-	2,981.78
	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 2 นิ้ว ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	38	ฟอน	1,055.98				-
	ท่อเหล็กกลมกลวง ขนาด Ø 1 1/2 นิ้ว ทน 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	34	ฟอน	832.01				-
	เหล็กดัดซี่ 100x50x20x2.3 มม. ยาว 6 เมตร	62	ฟอน	671.96				-
	ค่าแรงงานเชื่อมประกอบโครงสร้างเหล็ก	3,220	กก.			10	32,200	32,200.00
								382,329.38
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม							
2.1	งานพื้คงคา							
	กระเบื้องซีเมนต์ยี่ห้อยี่ห้อขนาด 0.50x1.20 x0.05 ม. (สีแดง)	615	แผ่น	64.49	39,661.35			39,661.35

รวมหมวดงานวิศวกรรมโครงสร้าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน

: งานอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง: ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง: บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

คำนวณราคาทุกสายโดย: คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

แบบเลขที่: สด.ศพด.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 13/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ครอบสันซีเมนต์โยนคอนกรีต	225	แผ่น	32.71	7,359.75	47	10,575.00	17,934.75
	ครอบสามทาง	4	แผ่น	42.06	168.24	47	188.00	356.24
	ครอบทางมน	8	แผ่น	42.06	336.48	47	376.00	712.48
	เชิงชาย+ปิดทับเชิงชายไม้สำเร็จรูปตามท้องตลาด/เชิงชายไม้เทียม	86	ม.	80.00	6,880.00	45	3,870.00	10,750.00
	ไม้ปิดกันนก สำเร็จรูป	86	ม.	18.50	1,591.00	45	3,870.00	5,461.00
	วางระบายน้ำฝนสังกะสี เบอร์28	16	ม.	200.00	3,200.00	25	400.00	3,600.00
	อุปกรณ์ยึดกระเบื้องและโครงหลังคา	1	รวม	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00
	ค่าแรงงานผู้กระเบื้องลอนคู่	276	ตร.ม.		-	45	12,420.00	12,420.00
								94,895.82
2.2	งานฉาบพื้นและตกแต่ง							
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 12"x12"(รวมปูนทรายและยาแนว)	120	ตร.ม.	210.32	25,237.86	158	18,960.00	44,197.86
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวมัน ขนาด 8"x8"(รวมปูนทรายและยาแนว)	72	ตร.ม.	192.51	13,860.47	158	11,376.00	25,236.47
	พื้นกระเบื้องเคลือบชนิดผิวหยาบ ขนาด 8"x8"(รวมปูนทรายและยาแนว)	24	ตร.ม.	192.51	4,620.16	158	3,792.00	8,412.16
	พื้นซีเมนต์ขัดมัน	99	ตร.ม.	78.63	7,784.85	40	3,960.00	11,744.85
								89,591.33
2.3	งานผนังและตกแต่ง							
	ผนังก่ออิฐบล็อก ขนาด 19X 39X7 ซม.	252	ตร.ม.	236.52	59,603.04	80	20,160.00	79,763.04
	ฉาบปูนเรียบ (รวมโครงสร้าง)	355	ตร.ม.	69.73	24,754.94	100	35,500.00	60,254.94
	ฉาบกระเบื้องเคลือบ 8"x8"	77	ตร.ม.	192.51	14,823.00	166	12,782.00	27,605.00

แบบแสดงรายการภาษี ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครปฐม
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครปฐม
 คำขอราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

เมื่อวันที่ 13/12/2564

แบบเลขที่ : สด.ศพด.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ผิวกระเบื้องเคลือบ 2"x4" หรือ 4"x4"	42	ตร.ม.	371.89	15,619.50	201	8,442.00	24,061.50
	ฉาบปูนผนังชะร่อง	36	ตร.ม.	69.73	2,510.36	113	4,068.00	6,578.36
	เสา+ทับหลัง คสล.	131	ม.	130.48	17,092.67	44	5,764.00	22,856.67
								221,119.51
2.4	งานฝ้าเพดาน							
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม +โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	120	ตร.ม.	248.50	29,820.48	75	9,000.00	38,820.48
	ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม ชนิดกันชื้น + โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี พร้อมฉาบรอยต่อเรียบ	42	ตร.ม.	248.50	10,437.17	75	3,150.00	13,587.17
	ฝ้าขยายคาระแนงสำเร็จรูปตายกันแมลง โครงเคร่าไม้เนื้อแข็ง 1 1/2"x3"	86	ตร.ม.	350.00	30,100.00	112	9,632.00	39,732.00
								92,139.65
2.5	งานประตูดู - หน้าต่าง (พร้อมติดตั้ง)							
	ป-1 ประตูบานเดี่ยว HDF ขนาด 0.90 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	2	ชุด	5,890.00	11,780.00			11,780.00
	ป-2 ประตูบานเดี่ยว HDF ขนาด 0.80 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	3	ชุด	5,405.00	16,215.00			16,215.00
	ป-3 ประตูบานเดี่ยว HDF ลูกทักกระจก ขนาด 0.80 x 2.00 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	1	ชุด	5,455.00	5,455.00			5,455.00
	น-1 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา ขนาด 1.60 x 1.05 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	5,500.00	11,000.00			11,000.00
	น-2 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา ขนาด 3.20 x 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	2	ชุด	6,400.00	12,800.00			12,800.00
	น-3 หน้าต่างอลูมิเนียมสีชา ขนาด 2.10 x 1.65 ม. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	7	ชุด	6,100.00	42,700.00			42,700.00
	น-4 หน้าต่างบานกระทุ้ง ขนาด 1.30 x 0.50 ม. วงกบไม้เนื้อแข็ง	4	ชุด	3,600.00	14,400.00			14,400.00
								114,350.00
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)							

รวมงานประตูดู - หน้าต่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน :

งานอาคาร

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง: ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม
 คำนำชมราคาโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

แบบเลขที่ :

สถ.ศพด.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 13/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนหน่วย		ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	ได้ส่วนซีกโครทพร้อมอุปกรณ์ (เต็ก)	4	ชุด	5,130.00	24,520.00	450	1,800.00	26,320.00	
	อ่างล้างหน้าพร้อมอุปกรณ์ (ครบชุด)	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	450	900.00	2,900.00	
	ฝักบัวสายอ่อนพร้อมวาล์วเปิด-ปิด	4	ชุด	400.00	1,600.00	70	280.00	1,880.00	
	สายชำระพร้อมส้วมตัวแล้ว	5	ชุด	500.00	2,500.00	70	350.00	2,850.00	
	กระเบื้องปูพื้นสำเร็จรูป (เจาะยึดสกรู)	2	ชุด	380.00	760.00	70	140.00	900.00	
	ตะแกรงกรองผงพร้อมที่ดักกลิ่น	7	ชุด	300.00	2,100.00	75	525.00	2,625.00	
								37,475.00	
2.7	งานทาสี								
	ทาสีน้ำพลาสติก	553	ตร.ม.	55.57	30,729.05	28	15,484.00	46,213.05	
	ทาสีน้ำมันทั่วไป	108	ตร.ม.	68.18	7,363.07	38	4,104.00	11,467.07	
								57,680.11	
2.8	งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ								
	- ราวกระเบื้องแอสเบลส พร้อมประตู	10	ม.	2,600.00	26,000.00	780	7,800.00	33,800.00	
	- บัวเชิงผนังไม้เนื้อแข็ง ขนาด 3/4" X 4"	82	ม.	92.00	7,544.00	50	4,100.00	11,644.00	
	- ชุดผนังและประตูห้องน้ำสำเร็จ	4	ชุด	12,000.00	48,000.00	3,600	14,400.00	62,400.00	
								107,844.00	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง							815,095.42	
3.1	งานเดินท่อไครก ท่อน้ำทิ้ง ท่ออากาศ (ท่อ P.V.C. 8.5)								
	- ขนาด Dia 1 1/2"	4	ม.	21.00	84.00	30	120.00	204.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร
 ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง: ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครปฐม
 สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขามัน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครปฐม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ: องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน อำเภอโพธารมย์ จังหวัดนครปฐม
 คำนำชมราคาตกลงโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามัน

เมื่อวันที่ 13/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
	- ขนาด Dia 2"	4	ม.	32.75	131.00	40	160.00	291.00
	- ขนาด Dia 3"	8	ม.	72.25	578.00	75	600.00	1,178.00
	- ขนาด Dia 4"	12	ม.	116.75	1,401.00	100	1,200.00	2,601.00
3.2	งานเดินท่อประปา (ทอP.V.C. 13.5)							
	- ขนาด Dia 1/2"	12	ม.	13.32	159.81	30	360.00	519.81
	- ขนาด Dia 3/4"	12	ม.	16.12	193.47	30	360.00	553.47
	- ขนาด Dia 1"	4	ม.	25.23	100.93	30	120.00	220.93
3.3	ข้อต่ออุปกรณ์ท่อ	1	รวม	1,250.00	1,250.00	375	375.00	1,625.00
3.4	เหล็กยึดท่อ	1	รวม	950.00	950.00	285	285.00	1,235.00
3.5	ทดสอบ ทำความสะอาด ทาสีทำสัญลักษณ์ท่อ	1	รวม	300.00	300.00	90	90.00	390.00
3.6	ก๊อมน้ำ ขนาด Dia 1/2"	5	อัน	120.00	600.00	50	250.00	850.00
3.7	STOP VALVE ขนาด Dia 1/2"	10	อัน	230.00	2,300.00	50	500.00	2,800.00
3.8	ประตูน้ำ GATE VALVE ขนาด Dia 1"	1	เครื่อง	490.00	490.00	200	200.00	690.00
3.9	ตะแกรงน้ำทิ้ง FD ขนาด Dia 2"	3	อัน	85.00	255.00	26	76.50	331.50
3.10	AVC ขนาด Dia 2"	1	อัน	450.00	450.00	200	200.00	650.00
3.11	ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ขนาดบำบัด 50 คน/วัน	1	บ่อ	26,000.00	26,000.00	5,200	5,200.00	31,200.00
3.12	ข้อต่อออยกวางแหวนรัดสแตนเลส ขนาด Dia 4"	2	ชุด	500.00	1,000.00	200	400.00	1,400.00
3.13	ท่อ คสล. 0.30 เมตร	45	เมตร	364.49	16,402.05	109	4,920.62	21,322.67
3.14	บ่อพักขนาด 0.60 x 0.60 ม.	8	บ่อ	1,800.18	14,401.48	540	4,320.44	18,721.92
3.15	ถังดักขยะและไขมัน	1	บ่อ	16,131.25	16,131.25	4,839	4,839.38	20,970.63

แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ /งานก่อสร้าง: ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีขมิ้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

คำนวณราคากลางโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น

แบบเลขที่ : สก.สพด.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 13/12/2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ		รวมค่าวัสดุและ แรงงาน
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
3.16	ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์	2	ถัง	1,400.00	2,800.00	200	400.00	3,200.00
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า							110,954.92
4.1	แผงย่อนและเซอร์จิกเบรคเกอร์							
	ตู้ MDB	2	ชุด	2,500.00	5,000.00			5,000.00
	รวมแผงย่อนและเซอร์จิกเบรคเกอร์							5,000.00
4.2	ท่อร้อยสายและสายไฟ							
	- สาย THW 16 SQ.MM	90	ม.	46.00	4,140.00	20	1,800.00	5,940.00
	- สาย THW 4 SQ.MM	40	ม.	9.00	360.00	10	400.00	760.00
	- สาย THW 2.5 SQ.MM	124	ม.	12.00	1,488.00	7	868.00	2,356.00
	- สาย VAF 2 x 2.5 SQ.MM	30	ม.	25.00	750.00	14	420.00	1,170.00
	- สาย VAF 2 x 1.5 SQ.MM	267	ม.	16.00	4,272.00	16	4,272.00	8,544.00
	- สาย RG 6	118	ม.	6.00	708.00	14	1,652.00	2,360.00
	- ท่อร้อยสาย PVC (เหลี่ยม) 1/2	64	ม.	10.00	640.00	20	1,280.00	1,920.00
	- SUPPORT & FITTING & ACCESSORIES	1	ชุด	2,800.00	2,800.00	840	840.00	3,640.00
	รวมท่อร้อยสายและสายไฟ							26,690.00
4.3	รางโคมไฟฟ้าและอุปกรณ์							
	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ กล่องเหล็กเป็ลยอย 1x36 วัตต์ ติดเพดาน	18	ชุด	350.00	6,300.00	115	2,070.00	8,370.00
	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ กล่องเหล็กเป็ลยอย 2x36 วัตต์ ติดเพดาน	20	ชุด	1,200.00	24,000.00	115	2,300.00	26,300.00
	ไฟฉุกเฉิน	1	ชุด	2,500.00	2,500.00	200	200.00	2,700.00

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

แบบเลขที่ : สด.ศพด.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13/12/2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	498,289.88	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,062,313.86	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	144,607.55	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	128,909.40	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	1,834,120.69	
	ราคากลาง	1,834,000.00	
	ราคากลาง (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง



(กฤษฎีห์ แสงชาติ)

ประธานคณะกรรมการ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางวิจิตรรณณ์ คำมุก)

กรรมการ

รององค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมพงษ์ จรรยา)

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5 (ก)

กลุ่มงาน/งาน : งานอาคาร

ชื่อโครงการ : ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กวัดศรีชมชื่น องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

สถานที่ก่อสร้าง : บ้านทุ่งน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพธาราม จังหวัดนครพนม

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 7 หน้า

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 13/12/2564

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	FACTOR F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หมวดงานโครงสร้างวิศวกรรม	382,329.38	1.3033	498,289.88	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
2.1	งานหลังคา	94,895.82	1.3033	123,677.72	
2.2	งานผิวพื้นและตกแต่ง	89,591.33	1.3033	116,764.38	
2.3	งานผนังและตกแต่ง	221,119.51	1.3033	288,185.06	
2.4	งานฝ้าเพดาน	92,139.65	1.3033	120,085.60	
2.5	งานประตู - หน้าต่าง (พร้อมติดตั้ง)	107,844.00	1.3033	140,553.09	
2.6	งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด (สีขาว)	57,680.11	1.3033	75,174.49	
2.7	งานทาสี	114,350.00	1.3033	149,032.36	
2.8	งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	37,475.00	1.3033	48,841.17	
3	หมวดงานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	110,954.92	1.3033	144,607.55	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า	98,910.00	1.3033	128,909.40	
	รวมค่างานต้นทุน	1,407,289.72			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	- เงินประกันผลงาน 0 %				
	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 %				
	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7 %				
	รวมค่าก่อสร้าง			1,834,120.69	
	คิดเป็นราคาค่าก่อสร้าง			1,834,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)				

(นายฉัตรชัย เจริญราษฎร์)
ผู้ช่วยช่างโยธา

ผู้ประมาณการ

(นายสมพงษ์ จรรยา)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ผู้ตรวจสอบ

(กลยุทธ แสงชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้เห็นชอบ

(กลยุทธ แสงชาติ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่

ผู้อนุมัติ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล