แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 750.00 ตร.ม.

สถานที่ดำเนินการ บ้านดอนยาง หมู่ที่ 2 ตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

ตามแบบก่อสร้าง แบบคัดลอกกรมทางหลวงชนบท

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมิ้น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม คำนวณราคากลางเมื่อวันที่

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	บาท	ราคาต่อหน่วย	บาท		
1	งานเกรดเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	750.00	ตร.ม.			1.72	1,290.00	1,290.00	
2	งานดินลูกรัง	37.00	ลบ.ม.	80.00	2,960.00			2,960.00	
2	งานทรายหยาบรองพื้นทาง	46.50	ลบ.ม.	260.00	12,090.00	60.00	2,790.00	14,880.00	
3	งานคอนกรีต (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	112.50	ลบ.ม.	1,822.43	205,023.38	306.00	34,425.00	239,448.38	
4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	4.1 เหล็กตะแกรไวเมท @ 0.10 x 0.30 ม. Ø 4 ม.ม.	750.00	ตร.ม.	35.00	26,250.00	5.00	3,750.00	30,000.00	
5	งานเหล็กเดือย (DOWEL)								
	5.1 RB Ø 15 มม.	66.00	ก.ก.	17.00	1,122.00	3.00	198.00	1,320.00	
	5.2 RB Ø 19 มม.	53.00	ก.ก.	21.29	1,128.37	3.00	159.00	1,287.37	
	5.3 DB Ø 16 มม.	237.00	ก.ก.	20.84	4,939.08	3.00	711.00	5,650.08	
6	งานไม้แแบบ	16.00	ลบ.ฟ.	450.00	7,200.00			7,200.00	คิด 25 %
	6.1ค่าแรงประกอบไม้แบบ	71.00	ตร.ม.			60.00	4,260.00	4,260.00	
7	งานรอยต่อถนนคอนกรีต								

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง(บาท)		ค่าแรงงาน(บาท)		รวมเงิน(บาท)	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	บาท	ราคาต่อหน่วย	บาท		
	7.1 งานแผ่นโฟมรอยต่อ	21.00	แผ่น	20.00	420.00	5.00	105.00	525.00	
	7.2 งานแอสฟัลต์รอยต่อ	85.00	ลิตร	25.00	2,125.00	5.00	425.00	2,550.00	
8	งานบ่มคอนกรีต	750.00	ตร.ม.	9.14	6,855.00			6,855.00	
9	ป้ายโครงการ	1.00	ป้าย						
								318,225.83	
รวมค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน								**318,225.83**	